

## **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót**

- Rodzaj robót:** remont balkonów i loggii w budynkach wielorodzinnych
- Zakres robót:** remont ścieli balkonowych ze zmianą zamocowań balustrad, wykonaniem hydroizolacji na starym i nowym podłożu z ułożeniem jastrychu cementowego
- Lokalizacja robót:** os. Władysława Jagiełły w Radymnie.

Remont loggii/balkonu w zakresie robót przygotowawczych polega na skuciu okładziny ceramicznej na płycie loggii/balkonu wraz z cokolikiem, odcięciu i skuciu pasa wylewki szerokości 10 cm od strony obróbki blacharskiej oraz usunięciu obróbki blacharskiej.

Następnie, po zagruntowaniu powierzchni, należy uzupełnić odcięty pas wylewki, wyrównać całą powierzchnię płyty i cokolika.

Wykonać obróbkę blacharską lica płyty loggii/balkonu z blachy powlekanej, a obróbkę loggii/balkonu z blachy alu-cynk.

Hydroizolacje wykonać układając warstwy papy podkładowej i nawierzchniowej na powierzchni loggii/balkonu.

Sufit loggii/balkonu należy oczyścić z odpadających fragmentów tynku, wyrównać i pomalować.

Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres wykonanych robót łącznie z robotami ulegającymi zakryciu.

Radymno 8.03.2022 r.