

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących remontu loggii i balkonów w budynkach wielorodzinnych na os. Władysława Jagiełły w Radymnie

Remont loggii/balkonu w zakresie robót przygotowawczych polega na skuciu okładziny ceramicznej na płycie loggii/balkonu wraz z cokolikiem, odcięciu i skuciu pasa wylewki szerokości 10 cm od strony obróbki blacharskiej oraz usunięciu obróbki blacharskiej. Następnie, po zagruntowaniu powierzchni, należy uzupełnić odcięty pas wylewki, wyrównać całą powierzchnię płyty i cokolika. Wykonać obróbkę blacharską lica płyty loggii/balkonu z blachy powlekanej a obróbkę balkonu z blachy nierdzewnej. Ułożyć warstwy papy podkładowej i nawierzchniowej na powierzchni loggii/balkonu, następnie panele posadzkowe z tworzywa o wymiarach 30x30 cm, mocowane na zaczep. Na stopniu przy drzwiach balkonowych umocować nakładkę antypoślizgową. Sufit loggii/balkonu należy oczyścić z odpadających fragmentów tynku, wyrównać i pomalować.

Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres wykonanych robót łącznie z robotami ulegającymi zakryciu.

*Radymno 15.04.2021 r.*